

Comune di Oliena  
Provincia di Nuoro

OGGETTO: Indagini geognostiche finalizzate all'accertamento del responsabile di un inquinamento da idrocarburi nella falda sotterranea nel centro abitato di Oliena


COMMITTENTE: PROVINCIA DI NUORO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### ALL. C

Nuoro, li 11 Novembre 2019

Il Progettista:  
Geol. Francesco Murgia



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
1	SAR18_PF.0002.0001.0001	IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOTICHE, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; a corpo		1,00			
		Sommano SAR18_PF.0002.0001.0001	cadauno	<u>1,00</u>	€ 1.603,03		€ 1.603,03
2	SAR18_PF.0002.0001.0002	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di perforazione, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione		3,00			
		Sommano SAR18_PF.0002.0001.0002	cadauno	<u>3,00</u>	€ 304,94		€ 914,82
3	SAR18_PF.0002.0001.0005	PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media, esclusi quelli che richiedono l'impiego di corone diamantate; compreso l'onere dell'estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con l'ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00		27,00			
		Sommano SAR18_PF.0002.0001.0005	metri	<u>27,00</u>	€ 81,60		€ 2.203,20
		A Riportare:					€ 4.721,05

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 4.721,05
4	SAR18_PF.0002.0001.0030	FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dimensioni interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla conservazione di carote e campioni; compreso l'onere della loro custodia e della loro consegna nel luogo indicato dalla committente		3,00			
		Sommano SAR18_PF.0002.0001.0030	cadauno	<u>3,00</u>	€ 38,24		€ 114,72
5	SAR18_PF.0002.0001.0033	PRELIEVO DI CAMPIONE INDISTURBATO, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi, con l'impiego di campionatore a parete sottile spinto a pressione; compreso l'onere della fornitura di fustella zincata, della paraffinatura per eseguire la sigillatura e del trasporto al laboratorio di analisi indicato dal committente; per le profondità seguenti dal piano di campagna: da m 0,00 a m 20,00		3,00			
		Sommano SAR18_PF.0002.0001.0033	cadauno	<u>3,00</u>	€ 72,39		€ 217,17
6	SAR18_PF.0002.0001.0042	FORNITURA E POSA DI PIEZOMETRO, tipo CASAGRANDE, a doppio tubo in PVC, compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio e quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande" completo e funzionante. E' esclusa la fornitura o la costruzione del pozzetto di protezione, fino a m 30 di profondità dal piano di campagna e per le seguenti operazioni: per ogni metro di tubo impiegato		9,00			
		Sommano SAR18_PF.0002.0001.0042	metri	<u>9,00</u>	€ 20,50		€ 184,50
	ImpC	Sommano					<u>€ 5.237,44</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>%</b>
	Altro	€ 5.237,44	€ 5.237,44	€ 5.237,44	€ 5.237,44		100,00%
	TOTALE	€ 5.237,44	€ 5.237,44	€ 5.237,44	€ 5.237,44		100,00%

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X

DATA FIRMA: 21/11/2019 15:55:48

IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461