



**PROGETTO DI  
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA –  
DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
ARTT. 17 - 43 DEL DPR 207/2010

<b><u>Lavori di:</u></b>	<b><i>Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali – Zona Ogliastra Completamento</i></b>
<b><u>Codice Opera</u></b>	<b><i>OP.083.b</i></b>
<b><u>Cod RAS</u></b>	<b><i>VL_LL_P_077</i></b>
<b><u>Importo:</u></b>	<b><i>Euro 350.670,51 Utilizzo economie</i></b>
<b><u>Fondi:</u></b>	<b><i>Fondi R.A.S. - FSC</i></b>
<b><u>CUP</u></b>	<b><i>J67H17000680002</i></b>
<b><u>Progettista:</u></b>	<b><i><u>Ing. Enrico Angius</u></i></b> _____
<b><u>RUP:</u></b>	<b><i><u>Geom. Aurelio Grosso</u></i></b> _____

**ELABORATO**

**ELENCO PREZZI**

**I**

**Zona Ogliastra**  
Provincia di Nuoro

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** OP.083.b - Manutenzione Straordinaria SSPP - Zona Ogliastra - Completamento

**COMMITTENTE:** Provincia di Nuoro

Data, 23/06/2020

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 EA D 18	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm e larghezza di ml 4,20, compreso la rimozione del materiale fresato, il trasporto a discarica e quantoaltro occorra per avere il lavoro compiuto. Prezzo per ogni metro quadro di fresatura per ogni cm di spessore <b>euro (uno/36)</b>	cm*m2	1,36
Nr. 2 EA D19	Messa in quota pozzetti - sollevamento pozzetti esistenti di condotte fognarie / telefoniche /fibra ottica / etc., di qualsiasi misura per la mssa in quota con il nuovo piano viabile bitumato <b>euro (centodiciassette/71)</b>	cadauno	117,71
Nr. 3 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto <b>euro (sette/99)</b>	metri cubi	7,99
Nr. 4 PF.0001.000 3.0020 re	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compreso per strade urbane e extraurbane. <b>euro (centonovantanove/19)</b>	metri cubi	199,19
Nr. 5 PF.0001.000 3.0030	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici <b>euro (zero/43)</b>	metri quadri	0,43
Nr. 6 PF.0001.000 3.0073 m1	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - fornitura di cippo chilometrico costituito da doppio pannello di dimensioni cm50x75, riportante qualsiasi scritta, in lamiera di alluminio 25/10 (classe 2) marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera, trasporti, POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI (dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione) e POSA IN OPERA DI SEGNALI (dato in opera compresi le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione) - scritta su fondo blu: (nome SP) SP nn <b>euro (duecentotrentanove/00)</b>	cadauno	239,00
Nr. 7 PF.0001.000 3.0092	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq <b>euro (uno/97)</b>	metri	1,97
Nr. 8 PF.0001.000 3.0098	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq <b>euro (uno/38)</b>	metri	1,38
Nr. 9 PF.0001.000 3.0105	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq <b>euro (sedici/37)</b>	metri quadri	16,37
Nr. 10 PR.0001.000 5.0009 i	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI <b>euro (dodici/00)</b>	tonnellate	12,00
	<p>Data, 23/06/2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		